

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒,๔๐๐.- (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ขนาดฐานบนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๘๐ เมตร เสาธงสูง ๑๒.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๖๒,๔๐๐.- (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานอาคาร
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเทียนชัย สุขชู ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวประกายเพชร หงษ์เกิด กรรมการ
 ๓. นางสาวกนกอร แก้วคง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง

ประเภทงาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหลุ่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	47,853.23	1.3074	62,563.31	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	45
					เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				62,563.31	- เงินประกันผลงานหัก	0%
ขอใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ				62,400.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวประกายเพชร หงษ์เกิด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวกนกอร แก้วคง)

.....เห็นชอบ
(นายวิฑิตพงษ์ คงช่วย) ปลัด อบต.

.....อนุมัติ
(นายวิฑิต เกือบบรรจง) นายก อบต.

รายการเลขที่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินลูกรังถม	36.00	ลบ.ม.	247.57	8,912.52	-	-	8,912.52	
2	งานเสาเข็ม ไม้ ขนาด Ø 5 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	32.00	ต้น	145.00	4,640.00	152.00	4,864.00	9,504.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้นและถมโดยรอบ	5.00	ลบ.ม.	454.63	2,273.15	91.00	455.00	2,728.15	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	3.83	ลบ.ม.	1,887.85	7,230.47	306.00	1,171.98	8,402.45	
5	งานเหล็กตะแกรงเสี้ยนกลม 0.20x0.20 ม. ศก. 4 มม.	25.00	ตร.ม.	24.00	600.00	5.00	125.00	725.00	
6	งานผนังก่ออิฐแดง 4 รู	9.00	ตร.ม.	227.79	2,050.11	89.00	801.00	2,851.11	
7	งานฉาบเรียบ	35.00	ม.	-	-	10.00	350.00	350.00	
8	งานปูในฉาบ	11.52	ตร.ม.	53.04	611.02	95.00	1,094.40	1,705.42	
9	งานฉั้ฉมันหยาบ	8.20	ตร.ม.	-	-	30.00	246.00	246.00	
10	งานทาสีน้ำพลาสติก (ชนิดทาภายนอก)	6.70	ตร.ม.	43.34	290.38	34.00	227.80	518.18	
11	งานท่อเหล็กอวาล์งกะติ 1 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	0.50	ท่อน	368.22	184.11	108.00	54.00	238.11	
12	งานท่อเหล็กอวาล์งกะติ 2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	1.00	ท่อน	823.36	823.36	220.00	220.00	1,043.36	
13	งานท่อเหล็กอวาล์งกะติ 3 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	3.00	ท่อน	1,214.95	3,644.85	370.00	1,110.00	4,754.85	
14	งานท่อเหล็กอวาล์งกะติ 4 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	1.00	ท่อน	1,813.08	1,813.08	520.00	520.00	2,333.08	
15	งานซื้อท่อลด 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
16	งานซื้อท่อลด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	272.00	272.00	-	-	272.00	
17	งานหัวโชน 4 นิ้ว	1.00	ตัว	410.00	410.00	-	-	410.00	
18	งานหัวโชน 3 นิ้ว	4.00	ตัว	288.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
19	งานหัวโชน 2 นิ้ว	1.00	ตัว	163.00	163.00	-	-	163.00	
รวมยอดยกไป								46,809.23	

