

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายหน้าห่อม หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๐,๖๐๐.- บาท
(แปดแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน วางท่อน้ำประปา HDPE ๑๐๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. PN ๖
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๗๕๕,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานอาคาร
 - ๕.๑ แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเทียนชัย สุขชู ประธานกรรมการ
 ๒. นางประณรัตน์ ชัยนุมาศ กรรมการ
 ๓. นางสาวกนกอร แก้วคง กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ที่ - วันที่ 1 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอส่งราคากลางเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 144/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและประมาณราคาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายบ้านหน้าหย่อม หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการวางท่อน้ำประปา HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. PN 6 ระยะทาง 1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง เพื่อใช้ในการพิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางค่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายบ้านหน้าหย่อม หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง เป็นเงิน 755,600.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

- จิงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรมอบเจ้าหน้าที่พัสดุไว้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางประภรรัตน์ ชัยนุมาศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกนกอร แก้วคง)

/..ความเห็นรองปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.....เฟสในต.วิไลราช.....

(ลงชื่อ)




(นางสาวชุลีกรณ์ หนูตาษ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ความเห็นปลัด อบต.....เพื่อไปติดป้าย
ขออนุญาต ขุดถนน. ติดไว้ด้านในถนน/ข้างโรงเรียน.....

(ลงชื่อ)



(นายรัฐติพงษ์ คงช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ความเห็นนายก อบต.....ขอ ๑. ขุดถนนด้านใน.....



(ลงชื่อ)

(นายวิจิต เกื้อบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง



แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การกำหนดราคากลาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 144/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายบ้านหน้าหย่อม หมู่ที่ 2
รายละเอียดโครงการวางท่อน้ำประปา HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. PN 6 ระยะทาง 1,000 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้

เป็นเงิน 755,600.00 บาท รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	1,000.00	เมตร	275.00	275,000.00	131.00	131,000.00	406,000.00	
2	สามทางหน้างาน Ø 150x150x150 มม.	1.00	ตัว	2,575.00	2,575.00	390.00	390.00	2,965.00	
3	สามทางหน้างาน Ø 150x100x150 มม.	1.00	ตัว	2,390.00	2,390.00	390.00	390.00	2,780.00	
4	งาน Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.0 รวมน๊อตประเก็นยางแล้ว	4.00	ชุด	1,132.00	4,528.00	-	-	4,528.00	
5	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	1.00	ตัว	2,020.00	2,020.00	390.00	390.00	2,410.00	
6	หน้างานตาบอด Ø 150 มม.	1.00	ตัว	505.00	505.00	-	-	505.00	
7	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 150 มม.	3.00	ชุด	380.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
8	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	1.00	ชุด	230.00	230.00	-	-	230.00	
9	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+ทึบทุยแฉะ Ø 150 มม.	1.00	ชุด	7,840.00	7,840.00	660.00	660.00	8,500.00	
10	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	1.00	ตัว	240.00	240.00	50.00	50.00	290.00	
11	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
12	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 มม.(บ./500 ม.)	2.00	รายการ	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00	
13	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม.(บ./1000ม.)	1.00	รายการ	-	-	150.00	150.00	150.00	
14	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (ปากพนัง)	0.98	เที่ยว	15,914.00	15,595.72	-	-	15,595.72	
15	ค่าทรายรองท่อ	300.00	ลบ.ม.	300.00	90,000.00	91.00	27,300.00	117,300.00	
ค่างานต้นทุน								577,993.72	
ค่า Factor F							1.3074	755,668.99	
ป้ายโครงการ								-	
รวมงบประมาณ								755,668.99	
คิดเพียง								755,600.00	
ตัวอักษร		เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายเทียนชัย สุขชู)

(นายธิตติพงศ์ คงช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อนุมัติ

(นางประภมรัตน์ ชัยนุมาศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวกนกอร แก้วคง)

(นายวิจิต เกื้อบรรจง)