

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชอยนางรอง หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 123,900.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน วางท่อน้ำประปา HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. PN 6
ระยะทาง 131 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม 2560
เป็นเงิน 110,300.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง งานอาคาร
 - 5.1 แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเทียนชัย สุขชู ประธานกรรมการ
 2. นายอุเทน หนูวรรณ กรรมการ
 3. นางสาวประกายเพชร หงษ์เกิด กรรมการ

แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง การกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๕ มีนาคม 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 56/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำขอยนางปอง หมู่ที่ 3 รายละเอียดโครงการวางท่อน้ำประปา

HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. PN 6 ระยะทาง 131 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้

เป็นเงิน 110,300.00 บาท รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 100 มม. PN 6	131.00	เมตร	129.00	16,899.00	101.00	13,231.00	30,130.00	
2	สามทาง PE PN 6.3 dia 315x110 มม.	1.00	ชุด	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00	
3	งาน Stub-End & Backing-Ring Ø 315 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	4.00	ชุด	3,502.00	14,008.00	-	-	14,008.00	
4	งาน Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	2.00	ชุด	546.00	1,092.00	-	-	1,092.00	
5	ประตุน้ำทองเหลืองชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม	1.00	ชุด	5,330.00	5,330.00	440.00	440.00	5,770.00	
6	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	2.00	ชุด	240.00	480.00	50.00	100.00	580.00	
7	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
8	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 มม.(บ./500 ม.)	1.00	รายการ	-	-	900.00	900.00	900.00	
9	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม.(บ./1000ม.)	1.00	รายการ	-	-	150.00	150.00	150.00	
10	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (ปากพนัง)	0.05	เที่ยว	15,914.00	795.70	-	-	795.70	
11	ค่าทรายรองท่อ	32.00	ลบ.ม.	330.00	10,560.00	91.00	2,912.00	13,472.00	
ค่างานต้นทุน								84,387.70	
ค่า Factor F							1.3074	110,328.48	
ป้ายโครงการ								-	
รวมงบประมาณ								110,328.48	
คิดเพียง								110,300.00	
ตัวอักษร		หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายเทียนชัย สุขชู)

(นายฐิตติพงศ์ คงช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อนุมัติ

(นายอุเทน หนูวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวประกายเพชร หงษ์เกิด)

(นายวิจิต เกื้อบรรจง)