

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

9. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ

10. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,300.- บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

11. ลักษณะงาน วางท่อน้ำประปา HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. PN 6

ระยะทาง 270 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

12. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 2560

เป็นเงิน 148,600.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง งานอาคาร

5.1 แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายเทียนชัย สุขชู | ประธานกรรมการ |
| 2. นางจิตต์ชนก คงวัดใหม่ | กรรมการ |
| 3. นางสาวนันทน์ เพชรเลียบ | กรรมการ |

แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง

การกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๕ มีนาคม 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง ที่ 58/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 3 รายละเอียดโครงการวางท่อน้ำประปา

HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. PN 6 ระยะทาง 270 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้

เป็นเงิน 148,600.00 บาท รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.0 รวมน๊อตประเก็นยางแล้ว	2.00	ชุด	546.00	1,092.00	-	-	1,092.00	
2	ประตุน้ำทองเหลืองชนิดใต้ดิน + . หีบกุญแจ Ø 110 มม	1.00	ชุด	5,330.00	5,330.00	440.00	440.00	5,770.00	
3	ท่อ HDPE 100 Ø 100 มม. PN 6	270.00	เมตร	129.00	34,830.00	101.00	27,270.00	62,100.00	
4	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
5	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	2.00	ชุด	240.00	480.00	50.00	100.00	580.00	
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 มม.(บ./500 ม.)	1.00	รายการ	-	-	900.00	900.00	900.00	
7	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม.(บ./1000ม.)	1.00	รายการ	-	-	150.00	150.00	150.00	
8	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (ปากพนัง)	0.12	เที่ยว	15,914.00	1,909.68	-	-	1,909.68	
9	ค่าทรายรองท่อ	65.00	ลบ.ม.	330.00	21,450.00	91.00	5,915.00	27,365.00	
ค่างานต้นทุน								113,666.68	
ค่า Factor F							1.3074	148,607.82	
ป้ายโครงการ								-	
รวมงบประมาณ								148,607.82	
คิดเพียง								148,600.00	
ตัวอักษร		หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายเทียนชัย สุขชู)

(นายรัฐดิพงษ์ คงช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อนุมัติ

(นางจิตต์ชนก คงวัดใหม่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวนันทน์ เพชรเลียบ)

(นายวิจิต เกื้อบรรจง)