

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนซอยดงเขย หมู่ที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๔,๔๐๐.- (สามแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing ๐.๔๐ \times ๑.๐๐$ เมตร จำนวน ๖

ท่อน จำนวน ๒ จุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำและบดอัดด้วยรถบดล้อเหล็ก

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

เป็นเงิน ๓๒๗,๕๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเทียนชัย สุขชู ประธานกรรมการ

๒. นางจิตต์ชนก คงวัดใหม่ กรรมการ

๓. นางสาวปิยนุช ปิยกุล กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

เรื่อง กำหนดราคากลาง

วันที่ 15 มกราคม 2559

โครงการ บุกเบิกถนนซอยสูงเขย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำ และบดอัดด้วยรถบดล้อเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 3/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 327,500.- บาท รายละเอียดตามวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานเครื่องจักรกลกรุยทางถมป่าและปรับระดับหน้าดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	8.00	ชั่วโมง	1,674.00	13,392.00	
2	งานดินลูกรังถมบุกเบิกถนน	552.00	ลบ.ม.	215.75	119,094.00	
3	งานปรับเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำและบดทับดินลูกรัง	552.00	ลบ.ม.	30.89	17,051.28	
4	งานหินคลุกทำผิวถนน	178.00	ลบ.ม.	395.75	70,443.50	
5	งานปรับเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำและบดทับหินคลุก	178.00	ลบ.ม.	51.59	9,183.02	
6	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30x2.00x0.05 เมตร	12.00	แผ่น	156.00	1,872.00	
7	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 เมตร	12.00	ท่อน	574.77	6,897.24	
8	งานยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ คสล.	10.00	จุด	80.00	800.00	
รวมค่างานต้นทุน					238,733.04	
ค่า Factor F				1.3574	324,056.23	
ป้ายโครงการ					3,500.00	
รวมค่างาน					327,556.23	
คิดเพียง					327,500.00	

เฉลี่ยตารางเมตรละ 372.16 บาท

ระยะเวลาทำงาน 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเทียนชัย สุขขุ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายจิตติพงษ์ คงช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิตต์ชนก คงวัดใหม่)

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิต เกือบบรรจง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง