

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.182-01 สายรอบวงแหวน หมู่ที่ 1 - 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๓๘๒,๐๐๐.- บาท
(เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 2,845 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
14,225 ตารางเมตร หน้า 0.05 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๙,๓๘๒,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
 - ๕.๑ แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลางงานทาง
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายฐิติติพงศ์ คงช่วย ประธานกรรมการ
 ๒. นายสายัณห์ ครุฑจ้อน กรรมการ
 ๓. นางสาวกนกอร แก้วคง กรรมการ

แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลางงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 21/2561

วันที่ 27 กันยายน 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง ที่ 296/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น

นศ.ถ.182-01 สายรอบวงแหวน หมู่ที่ 1 - 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 2,845 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,225 ตารางเมตร

หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้

เป็นเงิน 9,382,000.- บาท รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น (หินคลุก 10 ซม.)	11,175.00	ตร.ม.	15.00	167,625.00	
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น (ผิว AC 5 ซม.)	3,660.00	ตร.ม.	11.80	43,188.00	
3	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม. (ลบ.ม.แน่น 95%)	2,133.75	ลบ.ม.	639.10	1,363,679.62	
4	งาน Prime Coat	14,225.00	ตร.ม.	31.50	448,087.50	
5	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	14,225.00	ตร.ม.	327.05	4,652,286.25	
6	งานตีเส้นจราจร	682.00	ตร.ม.	290.00	197,780.00	
ค่างานต้นทุน					6,872,646.37	
ค่า Factor F				1.3833	9,506,931.72	
ป้ายโครงการ					-	
รวมงบประมาณ					9,506,931.72	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					9,382,000.00	
ตัวอักษร		เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง

ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธิตติพงศ์ คงช่วย)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพนิดา ขนานชี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายัณห์ คุรุจอ่อน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกนกอร แก้วคง)

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นายวิจิต เกื้อบรรจง)

วันที่ 27.9.61

การหาค่า Factor F งานทาง

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = $D - ((D-E) \times (A-B) / (C-B))$

โดย ค่างานต้นทุน A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F

- B หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
- C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
- D หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
- E หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

$$A = 1.4019 - ((1.4019 - 1.3522) \times (6,872,646.37 - 5,000,000) / (10,000,000 - 5,000,000))$$

$$A = 1.4019 - (0.0497 \times 1,872,646.37 / 5,000,000)$$

$$A = 1.4019 - (0.0186)$$

ค่างานต้นทุนของ 6,821,631.96 = Factor F 1.3833